

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TYNKI PODDASZA - CPV 45324000-4					
1	KNR-W 2-02 d.10803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		<tynki na ścianach murowanych>(138.84+466.64)*2	m ²	1210.960	
		<tynki na kominach>2*(1.1+0.54+3.5+0.38+2*(0.8+0.38)+0.9+0.38+0.9+0.54+1.0+0.38+1.4+0.38+2.0+0.38)*3.5	m ²	112.980	
		2*(2*(2.0+0.38)+0.78+0.7+1.68+0.38+0.42+0.38+1.57+0.38+1.42+0.38+1.65+0.38+0.68+0.38+1.8+0.38)*3.5	m ²	126.840	
				RAZEM	1450.780
2	KNR 2-02 d.10815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		1450,78-216.56	m ²	1234.220	
				RAZEM	1234.220
3	d.1 wycena indywidualna	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU PODDASZA - CPV 45442100-8					
4	KNR 2-02 d.21505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		586.289+31.60+0.5*354.56+1234,22	m ²	2029.389	
				RAZEM	2029.389
5	KNR 2-02 d.21505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		2029,389	m ²	2029.389	
				RAZEM	2029.389
GLAZURA NA ŚCIANACH PODDASZA - -CPV 45442100-8					
6	KNR 2-02 d.30829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(2*(1,88+2,37)+2*(2,37+1,83)+2*(2,37+1,73)+2*(2,15+1,90)+2*(2,08+4,24)+2*(1,80+1,70)+2*(1,80+1,79)+2*(1,79+1,95)+2*(1,81+2,0)+2*(2,64+2,0)+2*(2,30+1,13)+2*(1,2+2,30)+2*2*(2,25+1,9)+2*(1,56+2,25))*2,0	m ²	244.960	
		-0,9*2,0*14-0,8*2,0*2	m ²	-28.400	
				RAZEM	216.560
7	KNR 2-02 d.30829-06	Licowanie ścian płytkami glazury do wysokości 2,0 m na klej metodą zwykłą	m ²		
		216,56	m ²	216.560	
				RAZEM	216.560
PODŁOŻA I POSADZKI - - CPV 45432100-5					
8	KNR 2-02 d.41102-01	Wyrównanie powierzchni stropu pod styropian	m ²		
		43,6+3,7+13,2+12,9+3,9+12,8+3,6+12,4+4,1+3,2+13,6+3,0+12,6+3,0+12,7+3,4+12,1+5,4+9,4+9,7+37,8+3,1+12,7+2,9+13,1+3,6+12,1+90,0+80,7+5,1	m ²	459.400	
				RAZEM	459.400
9	KNR 2-02 d.40609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		459,40	m ²	459.400	
				RAZEM	459.400
10	KNR 2-02 d.40607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzki	m ²		
		459,40	m ²	459.400	
				RAZEM	459.400
11	KNR 2-02 d.41102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		459,40	m ²	459.400	
				RAZEM	459.400
12	KNR 2-02 d.41102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatek za 3 cm	m ²		
		459,40	m ²	459.400	
				RAZEM	459.400
13	KNR 2-02 d.41106-07	Szlichta cementowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		459,40	m ²	459.400	
				RAZEM	459.400
14	NNRNKB 202 d.41134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod gres	m ²		
		459,40	m ²	459.400	
				RAZEM	459.400
15	KNR 2-02 d.41118-01	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		43,6+3,7+3,9+3,6+4,1+3,2+3,0+3,0+3,4+5,1+5,4+9,4+9,7+37,8+3,1+2,9+3,6	m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
16	KNR 2-02 d.41118-07	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		148,50	m ²	148.500	
				RAZEM	148.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.41120-04	Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 148,50*1,16	m m	172.260	172.260
18	KNR 2-02 d.41120-05	Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 172,26	m m	172.260	172.260
19	KNR 0-29 d.40635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w łazienkach - grunto- wanie 3.7+3.9+3.6+4.1+3.2+3.0+3.0+3.4+5.1+3.6+2.9+3.1	m ² m ²	42.600	42.600
20	KNR 0-29 d.40640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - płynna folia w łazienkach 42,60	m ² m ²	42.600	42.600
21	KNR 2-02 d.40617-07 analogia	Uszczelnienie w narożach taśmą uszczelniającą i spoinowanie silikonem - w łazienkach 42,60*1,16	m m	49.416	49.416
22	NNRNKB 202 d.41130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod posadzki PCV 13,2+12,9+12,8+12,4+13,6+12,6+12,7+12,1+12,7+13,1+12,1+90,0+80,7	m ² m ²	310.900	310.900
23	KNR-W 2-02 d.41123-02	Posadzki z wykładzin PCV 310,90*1,05	m ² m ²	326.445	326.445
24	KNR-W 2-02 d.41123-04	Posadzki z wykładzin z PCV- zgrzewanie wykładzin rulonowych 326,445	m ² m ²	326.445	326.445
25	KNR-W 2-02 d.41125-05 analogia	Listwy mosiężne rozgraniczające rodzaje posadzek 17	m m	17.000	17.000
26	KNR 2-02 d.41121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 17,1+2,3*5,32+20*2*0,15*2,30	m ² m ²	43.136	43.136
27	KNR 2-02 d.41121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną 43,136	m ² m ²	43.136	43.136
28	KNR 2-02 d.41122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto- wanie podłoża (2*(7,44+2,30)+2*(5,32+2,30))*1,2-2*1,45-0,90	m m	37.864	37.864
29	KNR 2-02 d.41122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kom- binowaną z przecinaniem płytek 37,864	m m	37.864	37.864
DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE - CPV 44221200-7, CPV 44221220-3					
30	KNR-W 2-02 d.51027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane D2 szt 2 pełne dwuskrzydłowe EI 30 o wym. 90+ 30/200 cm 1.20*2.00*2	m ² m ²	4.800	4.800
31	KNR-W 2-02 d.51027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe D 3 szt 9 o wym 90/200 cm 0.90*2.00*9	m ² m ²	16.200	16.200
32	KNR-W 2-02 d.51027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe D 5 szt 1 EI 60 o wym 90/200 cm 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	1.600
33	KNR-W 2-02 d.51027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane D6 szt 1 pełne dwuskrzydłowe EI 60 o wym. 90+ 60/200 cm 1.50*2.00	m ² m ²	3.000	3.000
34	KNR-W 2-02 d.51027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane D8 szt 2 pełne dwuskrzydłowe EI 30 o wym. 90+ 45/200 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.35*2.00*2	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
35	KNR 4-01 d.50920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.50920-23	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
ROBOTY DODATKOWE					
37	KNR 2-02 d.61207-05	balustrady schodowe na klatkach schodowych z 1 piętra na poddasze	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR 2-02 d.61207-05	demontaż i montaż balustrad na klatkach schodowych - montaż w duszy wsp. do R=1,7	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNR 4-01 d.60342-04	wykucie bruzd pochyłych na pochwyty w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
40	KNR 4-01 d.60707-04	wykonanie tynków uzupełniających w bruzdach na pochwyty	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
41	KNR 2-02 d.61121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
42	KNR 2-02 d.61121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
43	KNR 2-02 d.61122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
44	KNR 2-02 d.61122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
45	KNR 2-02 d.61208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach na korytarzach poddasza	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
46	kalkulacja własna d.6sna	montaż osłon brodzikowych ze szkła hartowanego	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
47	kalkulacja własna d.6sna	montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	szt		
		48	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
48	kalkulacja własna d.6sna	montaż krzesłek dla niepełnosprawnych pod prysznicem	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000