

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TYNKI PODDASZA - CPV 45324000-4								
1	KNR-W 2-02 d.10803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²				1450.780	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6810	0.00	0.0000		
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027	0.00	0.0000		
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.0206	0.00	0.0000		
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0021	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0449	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	1450.780	0.00
2	KNR 2-02 0815-d.104	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²				1234.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5093	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2.5000	0.00	0.0000		
	1740100	Gips budowlany szpachlowy	kg	1.5000	0.00	0.0000		
	3930000	woda	m ³	0.0027	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0029	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0043	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	1234.220	0.00
3	d.1 wycena indywidualna	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	m				180.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0500	0.00	0.0000		
	1740100	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	1220200	kątownik aluminiowy	m	1.9000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0007	0.00	0.0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	180.000	0.00
MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU PODDASZA - CPV 45442100-8								
4	KNR 2-02 1505-d.203	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²				2029.389	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	0.00	0.0000		
	1510809	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.2760	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	2029.389	0.00
5	KNR 2-02 1505-d.208	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				2029.389	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1510809	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.1210	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	2029.389	0.00
GLAZURA NA ŚCIANACH PODDASZA - -CPV 45442100-8								
	6KNR 2-02 0829-d.301	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²				216.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3033	0.00	0.0000		
	1554204	-- Materiały -- Zapr.klej.sucha do płyt ceram.	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	216.560	0.00
	7KNR 2-02 0829-d.306	Licowanie ścian płytkami glazury do wysokości 2,0 m na klej metodą zwykłą	m ²				216.560	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5136	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1554204	Zapr.klej.sucha do płyt ceram.	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	216.560	0.00
PODŁOŻA I POSADZKI - - CPV 45432100-5								
	8KNR 2-02 1102-d.401	Wyrównanie powierzchni stropu pod styropian	m ²				459.400	
	999	-- Robocizna -- 0.3564*0.5=	r-g	0.1782	0.00	0.0000		
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0103	0.00	0.0000		
	0000000	0.0206*0.5= materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0309	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	459.400	0.00
	9KNR 2-02 0609-d.403	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²				459.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891	0.00	0.0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0047	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	459.400	0.00
	10KNR 2-02 0607-d.401	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				459.400	

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
999		-- Robocizna -- 0.3596*0.5=	r-g	0.1798	0.00	0.0000		
1560412 0000000		-- Materiały -- Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm materiały pomocnicze	m ² %	1.2000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
34000 39599		-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0112 0.0068	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	459.400	0.00
11 d.401	KNR 2-02 1102-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				459.400	
999		-- Robocizna --	r-g	0.3564	0.00	0.0000		
2380807 2300400 0000000		-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 masa asfaltowa materiały pomocnicze	m ³ kg %	0.0206 0.0700 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
34000 39599		-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0309 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	459.400	0.00
12 d.403	KNR 2-02 1102-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatek za 3 cm Krotność = 3	m ²				459.400	
999		-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148	0.00	0.0000		
2380807 0000000		-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*3= materiały pomocnicze	m ³ %	0.0315 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg 0.0158*3=	m-g	0.0474	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	459.400	0.00
13 d.407	KNR 2-02 1106-	Szlichta cementowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				459.400	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0740	0.00	0.0000		
1331799 0000000		-- Materiały -- siatka tkana Rabitza materiały pomocnicze	m ² %	1.0200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
34000 39599		-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0011 0.0017	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	459.400	0.00
14 d.41134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod gres	m ²				459.400	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
148150204 0000000		-- Materiały -- emulsja gruntująca materiały pomocnicze	kg %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
34000 39599		-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	459.400	0.00

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	KNR 2-02 1118-d.401	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²				148.500		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2192	0.00	0.0000			
	1550599 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejąca materiały pomocnicze	kg %	4.7500 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0093 0.0001	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
Razem pozycja 15							0.0000	148.500	0.00
16	KNR 2-02 1118-d.407	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą kombinowaną	m ²				148.500		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3626	0.00	0.0000			
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych - gres zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze	m ² kg kg %	1.0200 5.2000 0.6000 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000			
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0303 0.0230	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
Razem pozycja 16							0.0000	148.500	0.00
17	KNR 2-02 1120-d.404	Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m				172.260		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0454	0.00	0.0000			
	1550599 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejąca materiały pomocnicze	kg %	0.7200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0014 0.0001	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
Razem pozycja 17							0.0000	172.260	0.00
18	KNR 2-02 1120-d.405	Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m				172.260		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4002	0.00	0.0000			
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych - gres zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze	m ² kg kg %	0.1575 0.7200 0.1200 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000			
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0054 0.0040	0.00 0.00	0.0000 0.0000			
Razem pozycja 18							0.0000	172.260	0.00
19	KNR 0-29 0635-d.401	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w łazienkach - gruntowanie	m ²				42.600		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0623	0.00	0.0000			
	1480402 0000000	-- Materiały -- środek gruntujący pod folię w płynie materiały pomocnicze	dm ³ %	0.0547 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000			

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19							42.600	0.00
20	KNR 0-29 0640- d.401	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - płynna folia w łazienkach	m ²				42.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0665	0.00	0.0000		
	1478201 0000000	-- Materiały -- folia w płynie materiały pomocnicze	dm ³ %	1.4500 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0013	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20							42.600	0.00
21	KNR 2-02 0617- d.407 analogia	Uszczelnienie w narożach taśmą uszczelniającą i spoinowanie silikonem - w łazienkach	m				49.416	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2693	0.00	0.0000		
	1562999	-- Materiały -- taśma uszczelniająca naroża pod glazurę	m	1.0500	0.00	0.0000		
	1478101 0000000	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" materiały pomocnicze	kg %	0.0300 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0042 0.0027	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 21							49.416	0.00
22	NNRNKB 202 d.41130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod posadzki PCV	m ²				310.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	2382003 0000000	-- Materiały -- Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" materiały pomocnicze	kg %	8.1500 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 22							310.900	0.00
23	KNR-W 2-02 d.41123-02	Posadzki z wykładzin PCV	m ²				326.445	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3950	0.00	0.0000		
	1563434 1551000 0000000	-- Materiały -- Wykładzina z PVC gr.2,0mm - tarkett Klej winyl-emuls. do wykl.PVC "Osakrylowy" materiały pomocnicze	m ² kg %	1.0900 0.6000 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0057 0.0041	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 23							326.445	0.00
24	KNR-W 2-02 d.41123-04	Posadzki z wykładzin z PCV- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				326.445	
		-- Robocizna --						

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
999		-- Materiały --	r-g	0.1260	0.00	0.0000			
1562700		Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0.0300	0.00	0.0000			
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
Razem pozycja 24							0.0000	326.445	0.00
25	KNR-W 2-02 d.4	Listwy mosiężne rozgraniczające rodzaje posadzek	m				17.000		
	1125-05 analogia								
999		-- Robocizna --	r-g	0.3740	0.00	0.0000			
1567000		-- Materiały -- listwy mosiężne rozgraniczające rodzaje posadzek	m	1.0500	0.00	0.0000			
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0006	0.00	0.0000			
39000		środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.0000			
Razem pozycja 25							0.0000	17.000	0.00
26	KNR 2-02 1121-d.401	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²				43.136		
999		-- Robocizna --	r-g	0.2718	0.00	0.0000			
1550599		-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000			
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
34312		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.0000			
Razem pozycja 26							0.0000	43.136	0.00
27	KNR 2-02 1121-d.405	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²				43.136		
999		-- Robocizna --	r-g	1.3863	0.00	0.0000			
2520199		-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0300	0.00	0.0000			
1550599		zaprawa klejąca	kg	5.2000	0.00	0.0000			
1550599		zaprawa spoinująca	kg	0.4000	0.00	0.0000			
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
34312		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000			
39599		środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000			
Razem pozycja 27							0.0000	43.136	0.00
28	KNR 2-02 1122-d.402	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m				37.864		
999		-- Robocizna --	r-g	0.0563	0.00	0.0000			
1550599		-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	0.7200	0.00	0.0000			
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000			
34312		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0014	0.00	0.0000			
39599		środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.0000			
Razem pozycja 28							0.0000	37.864	0.00
29	KNR 2-02 1122-d.408	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m				37.864		
		-- Robocizna --							

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
999		-- Materiały --	r-g	0.5790	0.00	0.0000		
2520199		plytki z kamieni sztucznych	m ²	0.1575	0.00	0.0000		
1550599		zaprawa klejąca	kg	0.7800	0.00	0.0000		
1550599		zaprawa spoinująca	kg	0.1200	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34312		wyciąg	m-g	0.0054	0.00	0.0000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	37.864	0.00
DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE - CPV 44221200-7, CPV 44221220-3								
30	KNR-W 2-02 d.51027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane D2 szt 2 pełne dwuskrzydłowe EI 30 o wym. 90+30/200 cm	m ²				4.800	
		-- Robocizna --	r-g	3.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
2714999		drzwi wewnętrzne drewniane D2 szt 2 pełne dwuskrzydłowe EI 30 o wym. 90+30/200 cm	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
1478500		pianka poliuretanowa	kg	0.0500	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34000		wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	4.800	0.00
31	KNR-W 2-02 d.51027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe D 3 szt 9 o wym 90/200 cm	m ²				16.200	
		-- Robocizna --	r-g	3.8700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
2714999		drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe D 3 EI30 o wym 90/200 cm	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
1478500		pianka poliuretanowa	kg	0.0400	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34000		wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	16.200	0.00
32	KNR-W 2-02 d.51027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe D 5 szt 1 EI 60 o wym 90/200 cm	m ²				1.600	
		-- Robocizna --	r-g	3.8700	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
2714999		drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe D 5 szt 1 EI 60 o wym 90/200 cm	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
1478500		pianka poliuretanowa	kg	0.0400	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34000		wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	1.600	0.00
33	KNR-W 2-02 d.51027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane D6 szt 1 pełne dwuskrzydłowe EI 60 o wym. 90+60/200 cm	m ²				3.000	
		-- Robocizna --	r-g	3.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2714999	drzwi wewnętrzne drewniane D6 szt 1 pełne dwuskrzydłowe EI 60 o wym. 90+60/200 cm	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 33				0.0000	3.000	0.00
34	KNR-W 2-02 d.51027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane D8 szt 2 pełne dwuskrzydłowe EI 30 o wym. 90+45/200 cm	m ²				5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.8200	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	2714999	drzwi wewnętrzne drewniane D8 pełne dwuskrzydłowe EI 30 o wym. 90+45/200 cm	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 34				0.0000	5.400	0.00
35	KNR 4-01 0920-d.520	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4400	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1344399	klamki z sztyldami	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 35				0.0000	2.000	0.00
36	KNR 4-01 0920-d.523	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1344399	samoamykacz	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 36				0.0000	2.000	0.00
ROBOTY DODATKOWE								
37	KNR 2-02 1207-d.605	balustrady schodowe na klatkach schodowych z 1 piętra na poddasze	m				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1320199	balustrady i pochwyt stalowe	kg	20.0000	0.00	0.0000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0.8600	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 37				0.0000	12.000	0.00
38	KNR 2-02 1207-d.605	demontaż i montaż balustrad na klatkach schodowych - montaż w duszy wsp. do R=1,7	m				18.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.0000		

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1320199	-- Materiały -- balustrady i pochwyt stalowe	kg	20.0000	0.00	0.0000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0800	0.00	0.0000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0.8600	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 38				0.0000	18.000	0.00
39	KNR 4-01 0342-d.604	wykucie bruzd pochyłych na pochwyt w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej	m				18.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 39				0.0000	18.000	0.00
40	KNR 4-01 0707-d.604	wykonanie tynków uzupełniających w bruzdach na pochwyt	m				54.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6100	0.00	0.0000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.0000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.0000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 40				0.0000	54.000	0.00
41	KNR 2-02 1121-d.601	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2718	0.00	0.0000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 41				0.0000	28.000	0.00
42	KNR 2-02 1121-d.605	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3863	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5.2000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
		Razem pozycja 42				0.0000	28.000	0.00
43	KNR 2-02 1122-d.602	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²				20.000	
		-- Robocizna --						

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
999		-- Materiały --	r-g	0.0563	0.00	0.0000		
1550599		zaprawa klejąca	kg	0.7200	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34312		wyciąg	m-g	0.0014	0.00	0.0000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43							20.000	0.00
44	KNR 2-02 1122-d.608	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m ²				20.000	
		-- Robocizna --	r-g	0.5790	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
2520199		płytki z kamieni sztucznych	m ²	0.1575	0.00	0.0000		
1550599		zaprawa klejąca	kg	0.7800	0.00	0.0000		
1550599		zaprawa spoinująca	kg	0.1200	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34312		wyciąg	m-g	0.0054	0.00	0.0000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
Razem pozycja 44							20.000	0.00
45	KNR 2-02 1208-d.603	Pochwyty stalowy na wspornikach na korytarzach paddasza	m				60.000	
		-- Robocizna --	r-g	0.9800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
1320199		balustrady i pochwyty stalowe	kg	4.0000	0.00	0.0000		
2380807		zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
1511599		farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0170	0.00	0.0000		
1511799		farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0160	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
34000		wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45							60.000	0.00
46	kalkulacja własna	montaż osłon brodzikowych ze szkła hartowanego	szt				12.000	
Razem pozycja 46							12.000	0.00
47	kalkulacja własna	montaż pochwyty dla niepełnosprawnych	szt				48.000	
Razem pozycja 47							48.000	0.00
48	kalkulacja własna	montaż krzesłek dla niepełnosprawnych pod prysznicem	szt				12.000	
Razem pozycja 48							12.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł