

## KOSZTORYS SLEPY

LP	OPIS	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ	UWAGI
	<b>Modernizacja poddasza i termorenowacja budynku w DPS w Nowym Mieście n. Pilicą Ul. Bielińskiego 26 CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne</b>					
	<b>ROZDZIELNICE I TABLICE</b>					
1	Tablica TE	kpl	1			
	<b>OPRAWY</b>					
1	OPRAWA DLA ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, RASTER, DO NABUDOWANIA 2x58W, IP20, Z MODUŁEM AWARYJNYM	szt	1			
2	OPRAWA DLA ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, KLOSZ OPALOWY DO NABUDOWANIA, 2x36W, IP40	szt	4			
3	OPRAWA DLA ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, KLOSZ OPALOWY DO NABUDOWANIA, 2x36W, IP40 AW	szt	2			
4	OPRAWA DLA ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, KLOSZ OPALOWY DO NABUDOWANIA, 2x58W, IP40	szt	7			
5	OPRAWA DLA ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, KLOSZ OPALOWY DO NABUDOWANIA, 2x58W, IP40 AW	szt	3			
6	OPRAWA DLA ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, KLOSZ OPALOWY DO NABUDOWANIA, 4x18W, IP40	szt	6			
7	OPRAWA DLA ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH, KLOSZ OPALOWY DO NABUDOWANIA, 4x18W, IP40 AW	szt	4			
8	PLAFONIERA DLA ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWEJ, KLOSZ OPALOWY DO NABUDOWANIA, 1x36W, IP44	szt	24			
9	PLAFONIERA DLA ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWEJ, 1x9W, IP44	szt	12			
10	OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO 1-STRONNA, 2-STRONA ŚCIENNA	szt	4			
11	WYPUST OŚWIETLENIOWY, <b>OPRAWY WG PROJEKTU WNĘTRZ</b>	szt	19			
	<b>KABLE I PRZEWODY</b>					
1	5xLY16	m	50			
2	YDY 2x1,5	m	130			
3	YDY 3x1,5	m	739			
4	YDY 3x2,5	m	636			
5	UTP 4x2x0,5	m	300			
	<b>TRASY KABLOWE</b>					
1	Korytka K-100	m	70			
2	Bednarka FeZn 30x2	m	60			
3	Rury instalacyjne PCV	m	150			
	<b>OSPRZĘT</b>					
1	Wyłącznik 1-bieg IP20	szt	37			
2	Wyłącznik schodowy IP20	szt	12			
3	Wyłącznik 1-bieg IP44	szt	15			
4	Gniazdo pojedyncze 1P+N+PE, 16A, 230V IP20	szt	18			
5	Gniazdo telefoniczne	szt	15			
6	Gniazdo (dwa pojedyncze) we wspólnej ramce 1P+N+PE, 16A, 230V IP20	szt	25			
7	Gniazdo pojedyncze 1P+N+PE, 16A, 230V IP44	szt	14			
	<b>INSTALACJA UZIEMIAJĄCA, ODGROMOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE</b>					
1	Drut FeZn 8	m	75			
2	Połączenia na dachu	szt	60			
	<b>INSTALACJA PRYZEWOWA</b>					
1	Lampka sygnalizacyjna pokojowa	szt	11			
2	Przycisk przywoławczo-odwoławczy z wyświetlaczem LCD	szt	11			
3	Przycisk przywoławczy z gniazdem przycisku gruszkowego	szt	21			
4	Wyłącznik łazienkowy, pociągany	szt	22			
5	Matryca sygnalizacyjna pielęgniarska	szt	1			

Wskaźniki ekonomiczne:

1. robocizna - zł/rg - Warszawa - stolica województwa
2. koszty pośrednie - % R+S
3. zysk - %
4. ceny materiałów -
5. praca sprzętu -